

PRZEDMIAR UZUPEŁNIAJĄCY

NAZWA INWESTYCJI : ADAPTACJA POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH DLA POTRZEB PRACOWNI NC 5
ADRES INWESTYCJI : Warszawa, ul. Czerniakowska 16
INWESTOR : Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy
ADRES INWESTORA : Warszawa, ul. Czerniakowska 16
BRANŻA : Budowlana, Sanitarna

DATA OPRACOWANIA : 26.09.2016

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
26.09.2016

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR
UZUPEŁNIAJĄCY

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ADAPTACJA POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH DLA POTRZEB PRACOWNI NC 5					
1		WYSOKI PARTER			
1.1		DEMONTAŻE			
d.1.1	1 KNR 0-19 0928-12 analogia 1 Laboratorium 2 Laboratorium	Demontaż drzwi 2 - skrzydłowych aluminiowych przeszklonych 2,2*2,1 1,8*2,1	m ² m ² m ²	 4,620 3,780	
				RAZEM	8,400
d.1.1	2 KNR-W 4-01 0353-05 3 Laboratorium	Demontaż drzwi 1,5 - skrzydłowych drewnianych pełnych wraz z ościeżnicą 1,5*2,1	m ² m ²	 3,150	
				RAZEM	3,150
d.1.1	3 KNR-W 4-01 0353-04 5 Łazienka	Demontaż drzwi 1 - skrzydłowych drewnianych płytowych 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
1.2		ROBOTY BUDOWLANE			
d.1.2	4 NNRNKB 202 1127-01 1127-03 1a Gabinet lekarski 2c Umywalka 2d Magazynek 2e Magazynek 3 Laboratorium NC 5	Wykonanie szlichty betonowej 17,6 1,8 1,2 1 85,20	m ² m ² m ² m ² m ²	 17,600 1,800 1,200 1,000 85,200	
				RAZEM	106,800
d.1.2	5 NNRNKB 202 1134-02 1a Gabinet lekarski 2c Umywalka 2d Magazynek 2e Magazynek 3 Laboratorium NC 5	Gruntowanie podłoża preparatami 17,6 1,8 1,2 1 85,20	m ² m ² m ² m ² m ²	 17,600 1,800 1,200 1,000 85,200	
				RAZEM	106,800
d.1.2	6 NNRNKB 202 1130-01 1130-03	Wylanie masy samopoziomującej gr. 0,3 cm 0,8	m ² m ²	 0,800	
				RAZEM	0,800
d.1.2	7 KNR-W 2-02 0830-01 1a Gabinet lekarski 1b Laboratorium 2 Laboratorium 2b Laboratorium 2c Magazynek 2d Magazynek 3 Laboratorium NC 5 4 Szatnia 5 Łazienka K1 Korytarz	Wewnętrzne gładzie gipsowe 17,6-1,6*2,1 15,8-2,1*1,7 33,65 56,55 1,2+4,38*(3,83-2,1) 1,2+6,23*3,83-2,23*2,1-4,38*3,83-0,9*2 43,30*3,83-3,8*2,1-1,4*2-1,8*1,8-3,5*3 21,80 7,6 7,30	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 14,240 12,230 33,650 56,550 8,777 1,802 141,319 21,800 7,600 7,300	
				RAZEM	305,268
2		NISKI PARTER			
d.2	8 NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami	m ²		

PRZEDMIAR
UZUPEŁNIAJĄCY

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	05a Pom. techniczne dla lab. NC-5	17,1	m ²	17,100	
	014 Magazyn EZ	32,7	m ²	32,700	
				RAZEM	49,800