



# CIOP PIB

Warszawa, dnia 10.09.2018 r.

EZ/ZP-15/2018

## Wykonawcy

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację węzła ciepłego w budynku „A” CIOP-PIB w Warszawie

*Zamówienie realizowane jest w ramach projektu POIS.01.03.01-00-0034/16, działanie 1.3 poddziałanie 1.3.1. „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej” pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego”*

## WYJAŚNIENIA

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” przekazuje następujące informacje w związku z pytaniami złożonymi w przedmiotowym postępowaniu:

**Pytanie 1 - Czy w przypadku wystąpienia i konieczności uzyskania odstępstw od warunków technicznych wydanych przez Veolia Energia Warszawa S.A., koszty pokrywa firma wykonawcza, czy Inwestor? W dokumentacji instalacji sanitarnej termomodernizacji znajduje się informacja nt. parametrów nowoprojektowanej instalacji c.o. 85/70, parametry nie są zgodne z wytycznymi Veolia Energia Warszawa S.A., to samo dotyczy oporów na nowoprojektowanej instalacji c.o. – zgodnie z wytycznymi Veolia opory na instalacji c.o. oraz węzła ciepła nie mogą przekroczyć 60 kPa, zgodnie z projektem na samej instalacji jest już 120 kPa.**

**Pytanie 2 - Czy wystąpiono o korektę warunków mocy cieplnej do Veolia Energia Warszawa S.A. (jeżeli nie to wydłuży formalności związane z uzgodnieniem w Veolia o ok. 1 miesiąc, ze względu na konieczność dołączenia korekty warunków do projektu)? Na jakie ostatecznie moce należy zaprojektować nowy węzeł cieplny?**

Odpowiedź na Pytanie 1 i 2: Zamawiający nie wystąpił o korektę warunków mocy cieplnej do Veolia Energia Warszawa S.A. Budynek A CIOP-PIB w Warszawie jest w trakcie termomodernizacji w zakresie, której było wykonanie nowej instalacji c.o. Projektant Wykonawcy instalacji c.o. założył inne parametry techniczne odbiegające od parametrów określonych przez Veolia Energia Warszawa S.A. do istniejącego węzła c.o. w budynku Zamawiającego. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy termomodernizacji budynku A CIOP-PIB wniesienia poprawek do projektu c.o. i

dostosowania parametrów instalacji c.o do obecnego węzła cieplnego zgodnie z wytycznymi Veolia Energia Warszawa S.A.

Zamawiający informuje, że nie ma możliwości przesunięcia terminu realizacji zamówienia, ze względu na okres grzewczy. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji zamówienia do dnia 31.10.2018 r.

***Pytanie 3 - Proszę o informacje gdzie znajduje się Główna tablica elektryczna, z której można poprowadzić WLZ do węzła ciepła, w przypadku, gdy okaże się, że jest do wymiany. Proszę o określenie odległości tablicy głównej od węzła ciepła.***

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wymiany przewodu WLZ do zasilania węzła ciepła. Odległość od Rozdzielni Głównej do pomieszczenia węzła cieplnego wynosi ok. 45 m.

ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. Ekonomiczne-Administracyjnych  
  
mgr Mirosław Flejmer